

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ 3,4 และรื้อสำนักงาน

ป.5.4

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 เลขที่ 246/2 ถนนเจ้าลาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 3-4 และก่อสร้าง

รื้อสำนักงาน ตามคำสั่งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ที่ 125/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561

คำนวณราคาตามแบบ

รื้อสำนักงาน (แบบที่ 1)

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน			
1	เคลียร์พื้นที่	1.00	งาน		-	5,000	5,000.00	5,000.00		
2	งานขุดดิน	150.00	คิว		-	10	1,500.00	1,500.00		
3	งานทรายหยาบบดอัด	4.36	คิว	300	1,308.00	91	396.76	1,704.76		
4	งานคอนกรีตหยาบ	4.36	คิว	1,550	6,758.00	398	1,735.28	8,493.28		
5	งานไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	100	1,500.00	80	1,200.00	2,700.00		
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง	21.00	คิว	1,650	34,650.00	391	8,211.00	42,861.00		
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	6 มม.	104.00	กก.	10	1,040.00	5	520.00	1,560.00		
	9 มม.	450.00	กก.	10	4,500.00	5	2,250.00	6,750.00		
	12 มม.	650.00	กก.	10	6,500.00	5	3,250.00	9,750.00		
	16 มม.	750.00	กก.	10	7,500.00	5	3,750.00	11,250.00		
	ตะปู	15.00	กก.	50	750.00		-	750.00		
	ลวดผูกเหล็ก	80.00	กก.	40	3,200.00		-	3,200.00		
8	งานก่ออิฐถือปูน	75.00	ตร.ม.	50	3,750.00	30	2,250.00	6,000.00		
9	งานทับหลัง	65.00	ม.	30	1,950.00	62	4,030.00	5,980.00		
10	งานจับซีเมนต์	561.40	ม.	10	5,614.00	30	16,842.00	22,456.00		
11	งานฉาบฉ่องหน้าเดียวด้านใน	229.46	ตร.ม.	30	6,883.80	20	4,589.20	11,473.00		
12	งานฉาบฉ่องสร้างด้านเดียวด้านใน	134.96	ตร.ม.	30	4,048.80	25	3,374.00	7,422.80		
13	งานทาสีผนังด้านเดียวด้านใน	150.00	ตร.ม.	35	5,250.00	25	3,750.00	9,000.00		
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			95,202.60	57,648.24	152,850.84	

(นายสุรพล สายสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ

(นายฤกษ์ บุญเต็ม)
กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เดชโชติพงษ์)
กรรมการและเลขานุการ